

## PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	01	MILLORES ENVOLVENT
Capítol	01	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P9Q7-Z3SU	m2	Co 02 - Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells. Inclosa part proporcional de peces auxiliars de remat i entrega, boneres i reixes de desaigua, gàrgoles, juntes de dilatació i treball, massissats per a protecció de càrregues puntuals, minvells, xapes de remat i segellats, etc. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Model i acabat de la tarima a definir per la DF sobre mostres. ***PARTIDA NOVA*** (P - 4)	0,00	45,030	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01.01</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	01	MILLORES ENVOLVENT
Capítol	02	PROTECCIONS SOLARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PAVH-ZHCN	u	FeAl FM01 - Persiana replegable horitzontal, per a finestra de mesures totals aproximades 110x130 cm, de lamel·les autoportants orientables de 97x24 mm de secció, d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliàmida termoendurides al forn, sense fixacions intermitges i mecanismes d'inclinació integrats a les guies, amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosa part proporcional de guies, sistema d'accionament, eix i tirants, discs i testers, suports i rodaments, topalls, etc, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Model Dherma 100 de Gradhermetic o equivalent. Color a definir per la DF. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PAVH-ZBCN*** (P - 7)	0,00	7,000	0,00
2 PAVH-ZHCP	u	FeAl FM02 - Persiana replegable horitzontal, per a finestra de mesures totals aproximades 280x130 cm, de lamel·les autoportants orientables de 97x24 mm de secció, d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliàmida termoendurides al forn, sense fixacions intermitges i mecanismes d'inclinació integrats a les guies, amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosa part proporcional de guies, sistema d'accionament, eix i tirants, discs i testers, suports i rodaments, topalls, etc, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Model Dherma 100 de Gradhermetic o equivalent. Color a definir per la DF. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PAVH-ZBCP*** (P - 8)	0,00	1,000	0,00
3 PAVH-ZHCT	u	FeAl FM03 - Persiana replegable horitzontal, per a finestra de mesures totals aproximades 110x240 cm, de lamel·les autoportants orientables de 97x24 mm de secció, d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliàmida termoendurides al forn, sense fixacions intermitges i mecanismes d'inclinació integrats a les guies, amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosa part proporcional de guies, sistema d'accionament, eix i tirants, discs i testers, suports i rodaments, topalls, etc, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Model Dherma 100 de Gradhermetic o equivalent. Color a definir per la DF. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PAVH-ZBCT*** (P - 9)	0,00	29,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 2

4	PAVH-ZHCJ	u	FeAl FM07 - Persiana replegable horitzontal, per a finestra de mesures totals aproximades 110x130 cm, de lamel·les autoportants orientables de 97x24 mm de secció, d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliàmida termoendurides al forn, sense fixacions intermitges i mecanismes d'inclinació integrats a les guies, amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosa part proporcional de guies, sistema d'accionament, eix i tirants, discs i testers, suports i rodaments, topalls, etc, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Model Dherma 100 de Gradhermetic o equivalent. Color a definir per la DF. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PAVH-ZBCJ*** (P - 6)	0,00	3,000	0,00
---	-----------	---	--	------	-------	------

TOTAL	Capítol	01.01.02	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	02	MILLORES COMPARTIMENTACIÓ
Capítol	01	ENVANS I EXTRADOSSATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P66R-ZEM1	u	Di 130M - Envà mòbil multidireccional, de mesures totals aproximades 623x300 cm, sense guia en paviment i carril encastat a cel ras, format per quatre panells simples, un panell montant telescòpic, carrils suplementaris, interseccions en L i T i tots els elements necessaris de suport, muntatge i remat. Acabat amb taulers de melamina estàndar i perfils anoditzats mate natural. Tot d'acord amb especificacions i detalls de projecte i recomanacions del fabricant, complet. Tipus Reiter H-8701 multidireccional, acabats a escollir per la DF sobre mostres. ***PARTIDA NOVA*** (P - 2)	0,00	1,000	0,00
2	P66R-ZSTA	u	Di 130M - Estructura auxiliar per a suport i muntatge d'envà mòbil, a base de perfils laminats i platines, ancoratges a forjat, soldadures, imprimació prèvia de tots els perfils, etc, segons necessitats del projecte i especificacions del fabricant, completa. ***PARTIDA NOVA*** (P - 3)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.02.01	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	02	MILLORES COMPARTIMENTACIÓ
Capítol	02	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA26-ZBRA	u	Incorporar sistema Braille en manetes de portes interiors. ***PARTIDA NOVA*** (P - 5)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.02.02	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	03	MILLORES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT FIX
Capítol	01	APARELLS ELEVADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL24-ZAP2	u	A1 - Augmentar en una parada més ascensor A1, passant de quatre a cinc parades totals. ***PARTIDA NOVA*** (P - 12)	0,00	1,000	0,00
2	PY0Z-ZAE1	pa	Ajudes de paleta per a aparells elevadors, que inclou: - col·locació de portes	0,00	1,000	0,00

EUR

## PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 3

- perfils auxiliars per a suport i fixació de guies i portes, així com amortidors, limitadors de velocitat, grups, etc
- perfils auxiliars per a suport i fixació de grup tractor
- perfils auxiliars per a execució de divisòries en ascensors parells
- bigues IPN-120 en zona superior de conductes d'ascensors, per a ancoratge segur del personal de manteniment
- bancades i/o altres treballs necessaris per a habilitar sales de màquines
- reixes de ventilació prescriptives
- mitjans d'elevació necessaris per a col·locar els materials de l'ascensor al seu lloc d'instal·lació definitiva
- escomesa de força i enllumenat fins a l'armari de maniobra, amb els seus corresponents interruptors i fusibles
- il·luminació permanent davant les portes de planta
- presa de terra independent per als ascensors, amb arqueta rotulada
- corrent necessària per a les eines de treball i els assaigs de posta a punt

I tots aquells treballs complementaris necessaris pel correcte acabat i funcionament dels aparells elevadors, segons prescripcions del projecte i indicacions de la DF.

\*\*\*PARTIDA NOVA\*\*\*

(P - 17)

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03.01</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	03	MILLORES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT FIX
Capítol	02	EQUIPAMENT FIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ210-ZYL2	u	Sa 03/04/06/07 - Aixeta monocomandament per a rentamans, muntada superficialment, de llautó esmaltat color blanc mat, preu superior, amb dues entrades de maniguets flexibles G3/8, connectada i en perfecte funcionament. Model de la sèrie Loft de Tres referència 20010301BM o equivalent. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PJ210-ZYLC*** (P - 10)	0,00	30,000	0,00
2	PJ43-ZSC4	u	Assecador de mans mural, d'acer inoxidable, amb sensor (sense polsador), potència de 1.250W i nivell de soroll de 58 dB màxims a 1 m de distància, col·locat amb fixacions mecàniques. ***PARTIDA QUE HAURÀ DE SUBSTITUIR LA PARTIDA DE PROJECTE PJ43-ZSCM*** (P - 11)	0,00	28,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03.02</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost 1151PV
Sistema	04	MILLORES URBANITZACIÓ
Capítol	01	URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR43H-8VBI	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 70 l. ***PARTIDA NOVA*** (P - 13)	0,00	8,000	0,00
2	PR60-8YM6	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. ***PARTIDA NOVA*** (P - 15)	0,00	8,000	0,00
3	PR4H8-Z4XR	u	Subministrament de Westringea fruticosa d'alçada de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l.	0,00	2.400,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 4

***PARTIDA NOVA*** (P - 14)						
4	PR64-F163	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'edificació, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs.	0,00	2.400,000	0,00
***PARTIDA NOVA*** (P - 16)						
TOTAL	Capítol		01.04.01			0,00
Obra		01	Pressupost 1151PV			
Sistema		05	MILLORES SEGURETAT EN L'EDIFICI			
Capítol		01	PANYS ELÈCTRICS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ICOMPZ401	u	Panys elèctrics tipus ILOQ a totes les portes interiors i a les portes de sortida a coberta.	0,00	1,000	0,00
***PARTIDA NOVA*** (P - 1)						
TOTAL	Capítol		01.05.01			0,00

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.01	COBERTES	0,00
Capítol	01.01.02	PROTECCIONS SOLARS	0,00
Sistema	01.01	MILLORES ENVOLVENT	0,00
Capítol	01.02.01	ENVANS I EXTRADOSSATS	0,00
Capítol	01.02.02	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Sistema	01.02	MILLORES COMPARTIMENTACIÓ	0,00
Capítol	01.03.01	APARELLS ELEVADORS	0,00
Capítol	01.03.02	EQUIPAMENT FIX	0,00
Sistema	01.03	MILLORES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT FIX	0,00
Capítol	01.04.01	URBANITZACIÓ	0,00
Sistema	01.04	MILLORES URBANITZACIÓ	0,00
Capítol	01.05.01	PANYS ELÈCTRICS	0,00
Sistema	01.05	MILLORES SEGURETAT EN L'EDIFICI	0,00
			0,00
NIVELL 2 : Sistema			Import
Sistema	01.01	MILLORES ENVOLVENT	0,00
Sistema	01.02	MILLORES COMPARTIMENTACIÓ	0,00
Sistema	01.03	MILLORES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT FIX	0,00
Sistema	01.04	MILLORES URBANITZACIÓ	0,00
Sistema	01.05	MILLORES SEGURETAT EN L'EDIFICI	0,00
Obra	01	Pressupost 1151PV	0,00
			0,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 1151PV	0,00
			0,00